

به نام خدا

چک لیست شماره ۸ :

کنترل سرامیک کاری

WWW.ME2CH.COM

فهرست

الف) کنترل های قبل از اجرا (کارگاهی و نظارتی) :

ب) کنترل های حین اجرا :

الف) کنترل های قبل از اجرا (کارگاهی و نظارتی):

- ۱- کنترل محل کار و حصول اطمینان از انجام تست های لازم تاسیسات موجود و ایزوله انجام شده و پوشش تاسیسات فاضلاب با درپوش مخصوص و یا با درپوش مناسب.
- ۲- کنترل ابزار در اختیار پیمانکار از لحاظ صحت و کفایت تجهیزات مورد نیاز (تراز و سرامیک بر و در صورت نیاز به اجرای سرامیک کاری با چسب کاردک و ماله شانه ای)
- ۳- کنترل گونیای دیوار و کارسازی مناسب در صورت ناگونمای دیوار
- ۴- کنترل متراژ سرامیک مورد نیاز هر واحد با در نظر گرفتن پرت متعارف و کد های رنگ و درجه مرغوبیت تصویبی
- ۵- کنترل ماسه مصرفی و سیمان مورد نیاز از نظر مطابقت با دستور دفتر فنی و عدم کلوخه بودن سیمان
- ۶- کنترل انتقال خط تراز .
- ۷- کنترل تمیزکاری محل سرامیک کاری و عدم وجود گچ در محل کار.
- ۸- کنترل اجرای ایزوله مناسب و لیسه ای محافظ روی آن ،جهت سرویسهای بهداشتی، حمام، آشپزخانه و بالکنها.

ب) کنترل های حین اجرا شامل :

- ۱- کنترل چینش مناسب سرامیک ها از نظر بند ها و طرح سرامیک.
- ۲- کنترل کیفیت ملات ساخته شده .
- ۳- کنترل عدم بکار گیری انبر دست و گاز انبر برای برش سرامیک ها
- ۴- کنترل شیب بندی سرامیک کاری به سمت کفشورها.
- ۵- کنترل سطح سرامیک انجام شده با شمشه.
- ۶- کنترل محل اتمام و تقاطع سرامیکها.
- ۷- کنترل خالی کردن بند سرامیک ها با کاردک و دوغاب ریزی پس از حداقل ۲۴ ساعت و پاک کردن سطح سرامیک از ملات دوغاب بند کشی با گونی مرطوب.