

به نام خدا

چک لیست شماره ۱۰ :

کنترل کیفیت گچکاری

WWW.ME2CH.COM

فهرست

الف) کنترل های قبل از اجرا (کارگاهی) :

ب) کنترل های حین اجرا :

الف) کنترل های قبل از اجرا (کارگاهی) :

- ۱- کنترل ابزار کار در اختیار پیمانکار شامل (شمشه ، شاقول ، تراز و ...)
- ۲- کنترل سیمان پای کار شامل : نحوه دپوی گچ و تعداد کیسه های چیده شده بر روی هم ، محافظت از کیسه ها با پوشش آن با پلاستیک و ایجاد فاصله بین گچها و زمین پیرامونی و همچنین جلوگیری از دپو طولانی مدت گچها در معرض آفتاب و رطوبت و بکار گیری گچهای قدیمی در اولویت.
- ۳- کنترل تجهیزات مورد نیاز حمل مصالح : شامل بالابرو کلیه متعلقات مربوطه و همچنین کنترل پاکت حمل مصالح و استحکام محل نصب بالابرو.
- ۴- اخذ تاییدیه اندود سیمان، از دستگاه نظارت.

ب) کنترل های حین اجرا :

۱. کنترل عاری بودن کلیه سطوح از مواد زائد.
۲. کنترل پرکردن محل شیارهای لوله های برق و سوراخهای موجود با ملات ماسه سیمان.
۳. کنترل همباد بودن گچکاری با قرنیز اجرا شده و شاقول بودن کنجها و کرم بندی.
۴. کنترل همباد بودن سطح تمام شده گچ با چهارچوب درب و پنجره.
۵. کنترل تعبیه چفت دور چهارچوبها(آستر و رویه)
۶. کنترل گردگوشه نمودن کلیه کنجها.
۷. کنترل شاقول و بدون موج بودن کلیه کنجها و نبشها.
۸. حصول اطمینان از الک شدن گچ رویه قبل از اجرا.
۹. کنترل سطح گچ از لحاظ صیقلی بودن.
۱۰. کنترل تراز بودن و بدون موج بودن ابزار گلویی دور سقف.
۱۱. کنترل ابزار قاشقی از لحاظ شکل ظاهری و ارتفاع مشخص شده از طرف دفتر فنی.
۱۲. کنترل عدم پرکردن قوطیهای برق و آزاد بودن زنجیر لوسترها.
۱۳. کنترل شمشه گیری در دیوارها و سقفهای تیرچه بلوک.
۱۴. کنترل عدم ضربه به کف و تمیز نمودن محل بعد از گچکاری.